

1. Wymiana wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) i dostosowanie do przyszłościowego obciążenia trójfazowego.
2. Wymiana głównej tablicy bezpiecznikowej i wyposażenie w wyłącznik główny, ochronniki przepięciowe, zabezpieczenia selektywne oraz zabezpieczenia przedlicznikowe mieszkań.
3. Przeniesienie układów pomiarowych z mieszkań do części wspólnych korytarzy lub piwnic w budynku Głęboka 3 dotyczy 32 mieszkań.
4. Wydzielenie układów pomiarowych dla LPEC, kotłowni z zabezpieczeniem.
5. Wykonanie uziemienia dla budynków oraz połączeń wyrównawczych tj. gaz, woda. C.O. oraz dokonanie pomiarów.
6. Wykonanie na każdym budynku gniazda administracyjnego w tablicy głównej z zabezpieczeniem.

Oferta powinna zawierać koszty

- prac przygotowawczych i wykończeniowych z branży budowlanej, montaż puszek po demontażu liczników w mieszkaniach i na klatkach,
- projektów tj. dokumentacji powykonawczej dla każdej nieruchomości,
- pozwoleń i odbiorów końcowych prac przez Zakład Energetyczny.

Prosimy o dołączenie referencji oraz numeru polisy ubezpieczeniowej OC firmy.